

NUMAR	SIMBOL ARTICOL U.M.	CANTITATEA	PU MATERIALE	V A L O R I
CURRENT	LISTE ANEXE		PU MANOPERA	T O T A L E
	D E N U M I R E		PU UTILAJE	
	A R T I C O L		PU TRANSP.CF	
			GR.MAT./U.M.	GREUT.TOTALA (T)
1	2	3	4	5
1	RPCT33A1 MP	72,560		
	DEMONTAREA USILOR SI			
	FERESTRELOR DIN LEMN			
2	RPCT29A1 MP	4,720		
	DESFACEREA PLACAJELOR FAIANTA			
	GRESIE SI CERAMICE			
3	RPCT09G1 MC	1,850		
	DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE			
	A BETONULUI ARMAT DIN PERETI			
	TREPTE GRINZI STILPI PLACI SI			
	PREFABR			
4	RPCT02B1 MP	22,500		
	DEMOLAREA PERETILOR			
	DESPARTITORI EXECUTATI DIN			
	CELULAR			
5	RPCT26B1 MP	574,800		
	DESFACEREA INVELITORILOR DIN			
	OLANE TIGLE SOLZI SAU PROFILATE			
	PE SIPCI INCL DESF.SIPCILOR			
	DOLIILOR			
6	RPCT27A1 M	131,340		
	DEMONTAREA JGHEABURILOR SI			
	BURLANELOR DIN TABLA			

7	RPCT25C1 MP	97,100	
	DESFACEREA STRASINEI INFUND DIN		
	SCIND DE RASINOASEGELUITE CU		
	RECUPERAREA MATERIALELOR		
8	CK01A1 MP -ASIM	1,780	
	10111-0001		
	FERESTRE PVC PENTACAMERAL		
	CU 3 FOI DE GEAM CU		
	TOCULUI 1 00MP.		
9	CK01B1 MP -ASIM	26,820	
	10111-0001		
	FERESTRE PVC PENTACAMERAL		
	CU 3 FOI DE GEAM CU		
	TOCULUI=1-2 500 MP.		
10	CK01C1 MP -ASIM	11,220	
	10111-0001		
	FERESTRE PVC PENTACAMERAL		
	CU 3 FOI DE GEAM CU		
	TOCULUI 2 500 MP.		
11	RPCO20A1 MP -ASIM	31,240	
	10156-0001		
	USI PVC PENTACAMERAL		
12	CD14C1 MP -ASIM	35,500	
	10146-0001		
	PERETI DIN HPL		
13	RPCJ09A1 MP	115,000	
	REP.TENC PE ZID.CARAM.SAU BET.		
	MORT VAR CIM.25T PT SPRIT MORT.		
	VAR CIM.10T PT.GRUND SI STR.		
	VIZIBIL		
14	RPCJ35A1 MP	115,000	

	GLET DE VAR IPSOS PE TENC.DRIS. 0,7MM GROS.LA PERETI SI STILPI	
15	CK20B1 MP-ASIM 10148-0001 TAVANE SUSPENDATE GIPS CARTON PE STRUCTURA METALICA	267,800
16	CF10A1 MP GLET DE VAR APLICAT PE TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE	75,820
17	IZF03A1 MP 11208-0001;11203-0001 BARIERA CONTRA VAPORILOR PE SUPR ORIZONT CU 1 STRAT CARTON BITUM TIP...LIP CU BITUM TIP...	267,800
18	RPCK07A1 MP -ASIM PARDOSELI DIN OSB	267,800
19	CO22A1 MC 10165-0001 GRINZI PLANSEE CONSTRUCTII RURALE DIN LEMN BRUT ROTUND	14,000
20	RPCK40A1 MP 10139-0001 PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA UNA CULOARE SI FORMA SUPRAFETE 60CMP BUC.	4,720
21	RPCK42A1 M 10150-0001 PLINTE DIN GRESIE CERAMICA DE MAX.15CM INALTIME ORZONTALE LA PERETI	32,500

22	RPCP08A1 M	5,920
	MINA CURENTA SAU BARA DE	
	PROTECTIE DREAPTA	
23	CI06A1 MP	63,000
	10141-0001	
	PLACAJ FAIANTA CU PLACI ALBE	
	CAL 1 FIXATE CU MORTAR DE	
	SI VAR LA INCAPERI CU SUPRAF.	
	10MP	
24	CN04A1 MP	267,800
	10161-0001	
	VOPSITORII LA INTERIOR SI	
	EXTERIOR EXECUT MANUAL CU	
	TENCUIELI DRISCUITE	
25	IZF15B1 MP -ASIM	23,650
	11228-0001	
	POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT	
	GROSIME 10 CM -PLANSEU PESTE	
	DEMISOL	
26	IZF15E1 MP -ASIM	295,000
	11226-0001;11228-0001	
	VATA MINERALA 30 CM -PLANSEU	
	PESTE PARTER	
27	IZF15D1 MP -ASIM	385,000
	11226-0001;11228-0001	
	VATA MINERALA BAZALTICA 20 CM	
	PERETI EXTERIORI	
28	IZF15A1 MP -ASIM	109,680
	11228-0001	
	POLISTIREN EXTRUDAT 10 CM	
	-SOCLU	
29	RPCJ65A1 MP -ASIM	385,000
	TENCUIELI DECORATIVE FATADA	
	SILICONATE CULOARE BEJ	

	-PERETI EXTERIORI	
30	RPCJ65A2 MP -ASIM	91,400
	TENCUIELI DECORATIVE FATADA	
	SILICONATE CULOARE BEJ	
	-SOCLU	
31	CE01A1 MP	574,800
	10145-0001	
	INVELITOARE DIN TIGLA PROFILATA	
	DIN ARGILA ARSA	
32	CE13A1 M	131,340
	JGHIABURI DIN TABLA ZINCATA DE	
	0,5MM CONFECTIONATE PE SANTIER	
	SEMIROTUNDE CU D=15CM	
33	CE14A1 M	34,240
	BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,	
	5MM CONFECTIONATE PE SANTIER	
	ROTUNDE CU D=15 4CM	
34	RPCI13B1 MP	97,100
	REPARATII PAZII PT.INVELIT.DE	
	TIGLA PROFILATA	
35	RPCH13A1 MP	97,100
	STREASINA INFUND.DIN SCIND.DE	
	RASIN.FALT.SI GELUIT SCIND	
	.PE 2 RIGLE FARA CONSOLE	
	APARENTE	
36	RPCR41A1 MP	470,000
	IGNIFUGAREA LEMN.PE O SUP.	
	NEPROTEJ CONTRA INCEND.	
37	RPCR39C1 MP	121,400

	VOPSITUL LEMNARIEI EXTERIOARE GELUIE CU CARBOLINEUM IN DOUA STRATURI	
38	RPCB17A1 M CHITUIRE CU CHIT RASINI EPOXI A FISURILOR PINA LA 05MM LA ELEMENTE BETON ARMAT	25,000
39	CO01A1 MP TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC -TROTUAR DE PROTECTIE	47,400
40	RPCH07A1 M INLOCUIRE DE ELEMENTE DE SARPANTA DETERIORATE CU ALTELE CAPRIORI	10,000
41	RPCH07B1 M INLOCUIREA DE ELEMENTE DE SARPANTA DETERIORATE CU ALTELE CONTRAFISE	8,000
42	RPCH07D1 M INLOCUIREA DE ELEMENTE DE SARPANTA DETERIORATE CU ALTELE POPI	7,000
43	RPCH07E1 M INLOCUIREA DE ELEMENTE DE SARPANTA DETERIORATE CU ALTELE COAME PANE	6,000
44	CB47A1 MP 0,00%,208,00%,0,00% MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE VERTICALE H 30M	160,000

45	IZB07A1 MP 11207-0001;11217-0001;11201-0001 PROTECTIE ANTICOROZIVA CU MASA DE SPACLU DIN CHIT 3MM SUPR.DE BETON LA COSURI IND.H 100M 0- 50M -SOCLU	18,280
46	IZF23B1 MP -ASIM 11231-0001 MEMBRANA CRAMPOANE PT. PROTECTIA TERMOIZOLATIEI -SOCLU	18,280
47	TRA01A10P T TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	15,000
48	TRB05A11 T TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 10M	5,000
49	TRA01A09 T TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR SEMIFABRICATELOR AUTOBASCULANTA PE DIST.= 9 KM.	3,000
50	TRB01A11 T TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 10M	2,000
51	TRI1AC02A4 T INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE 10- 50 KG DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M ARUNCARE TEREN-VAGON CATEG.1	5,000
52	TRI1AC13D1 T 0,00%,60,00%,0,00% DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE 10	5,000

	-50 KG DEPLAS.PRIN PURTARE PINA				
	LA 10M ARUNC.AUTO-RAMPA TEREN				
	CTG.1				
<hr/>					
53	TSA02B1 MC		94,750		
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M				
	CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.				
	NECOEZ.SI SL.COEZ.ADINC.0 75M T				
	MIJLOC.				
<hr/>					
54	TSD17A1 MC		90,750		
	UMPLUT.COMPACTATE LA PROFIL.				
	TALUZ.PE 0,5M GROS.EXECUT.MAN.				
	ODATA CU EXEC.MEC.A RAMBL.PAM.				
	NECOEZ.				
<hr/>					
GREUTAT	TRANSPORT	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJE	TOTAL
<hr/>					
-	TRANSPORT CF				
-	ARTICOLE TRA				
<hr/>					
-	Transport materiale (LEI/T)				
-	Cota aprovizionare				
-	Contributie asigurari sociale				
-	Ajutor somaj				
-	Fond pentru sanatate				
-	Accidente si boli profesionale				
-	Alte chelt. conf. prev. legale				
-	Cheltuieli indirecte				
-	Profit				
TOTAL					
-	Taxa pe valoare adaugata				
TOTAL	(inclusiv TVA)				

Beneficiar,

Întocmit,  
Ing. Dobre Cătălin - Gabriel

