

NUMAR	SIMBOL ARTICOL	CANTITATE [U.M.]
CURRENT	D E N U M I R E A R T I C O L	A N T E M A S U R A T O A R E
1	2	3
INSTALATII ELECTRICE + INSTALATII DETECTIE		
1	RPEF19A1 DEMONTARE CORP ILUM SIMPLU	38,000 [BUC]
2	EE04D1 -ASIM CORP DE ILUMINAT PANOU ECHIP. CU SURSE LED 600/600	35,000 [BUC]
3	EE04E1 -ASIM CORP DE ILUMINAT PANOU ECHIP. CU SURSE LED 600/300	2,000 [BUC]
4	EE10J1 -ASIM CORP DE ILUMINAT TIP APLICA DE TAVAN LED CU SENZOR DE MISCARE	3,000 [BUC]
5	EE12D1 -ASIM CORP DE ILUMINAT TIP APLICA PERETE LED	18,000 [BUC]
6	RPEE01A1 INLOC INTRERUPATOR MANUAL UNIPOLAR	6,000 [BUC]
7	RPEE01G1 INLOC INTRERUPATOR MANUAL	4,000 [BUC]

	BIPOLAR	
8	RPEE03A2 INLOC PRIZA UNIPOL	9,000 [BUC]
9	RPEE03A4 INLOC PRIZA BIPOL	27,000 [BUC]
10	ED08A1 -ASIM PRIZA DATE	13,000 [BUC]
11	ED11A1 -ASIM SENZOR DE MISCARE	7,000 [BUC]
12	RPEG01A1 INLOCUIT TABL ELECT PE PLACA MARMURA PE PERETE SAU IN NISE SUPRAFATA PLACA PINA LA 0 15 MP	2,000 [BUC]
13	ED12A1 -ASIM CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA EVACUARE - EXIT	9,000 [BUC]
14	ED12B1 -ASIM CORP DE ILUMINAT DE SIGURANTA EVACUARE - EVAC	3,000 [BUC]
15	IA12D1 -ASIM SISTEM PANOURI FOTOVOLTAICE	1,000 [BUC]

16	ED10A1 -ASIM		4,000 [BUC]	
	BUTON DE ALARMARE			
17	ED13E1 -ASIM		1,000 [BUC]	
	SIRENA INTERIOARA			
18	ED13A1 -ASIM		1,000 [BUC]	
	SIRENA EXTERIOARA			
19	ED13B1 -ASIM		10,000 [BUC]	
	DETECTOR FUM			
20	IA01A1 -ASIM		1,000 [BUC]	
	CENTRALA INCENDIU			
21	EC03A1 -ASIM		180,000 [M]	
	CABLU DATE			
22	EC02A1 -ASIM		90,000 [M]	
	CIRCUIT ELECTRIC ILUMINAT-EXT.			
23	EA01A2		215,000 [M]	
	TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT			
	INGROPAT CU D=16MM			
24	RPED02A1		215,000 [M]	
	INLOCUIRE CIRCUIT ELECTRIC-INT			

25	EC05A1 -ASIM		130,000 [M]
	CABLU JYStY 2X2X0,8MM E30		
	ROSU ECRANAT		
26	ED08F1 -ASIM		1,000 [BUC]
	PRIZA DE PAMANT		
27	EH02A1		10,000 [BUC]
	INCERCAREA CABLURILOR PT.INST.		
	ELEC.DE COMANDA SEMNALIZARE SI		
	BLOCARI		
28	EH05A1		2,000 [BUC]
	INCERCARE TABLOURI MARMURA CU		
	PESTE 6 CIRCUITE		
-----			
INSTALATII SANITARE			
29	RPSC16A1		2,000 [BUC]
	INLOC.COMPL.LAV.FAIAN.PORT.		
	SANIT.SEMI PORT.PE CONS.FIXAT		
	CARAM-BETON CU 1 ROB.TEAVA SCUR		
	PVC-U		
30	RPSC27A1		2,000 [BUC]
	INLOCUIREA UNUI VAS CLOSET DE		
	FAIANTA FONTA EMAILATA SAU		
	PORTELAN SANITAR TIP		
31	SC13A1 -ASIM		1,000 [BUC]
	VAS PENTRU CLOSET DIN PORTELAN		
	SANITAR PENTRU PERSOANE CU		
	DIZABILITATI		
32	RPSC57A1		2,000 [BUC]
	INLOC.OGLINDA SANIT.DE		
	SEMICRISTAL CU MARGINILE		
	DIMENS.DE 400X500MM PE PER.CAR		
	.BET		
33	RPSC66A1		2,000 [BUC]

	INLOC.SUP.HIRTIE FONT.EMAIL. PORT.SAN.TABL.DECAPOTDA	
34	RPSA02A1 DEMONTARE TEVI OTEL ZINC EXIST PAM 1 2-1 TOLI	60,000 [M]
35	SB43A1 SIFON DE PARDOSEALA COLECTOR CONFECT DIN TABLA DE PLUMB DE GROS AVIND D=150 MM SI H=150 MM	2,000 [BUC]
36	SA09A1 -ASIM CONDUCTA INTERIOARA APA RECE DIN PPR	60,000 [M]
37	SA11A1 -ASIM CONDUCTA INTERIOARA APA CALDA DIN PPR	60,000 [M]
38	IA22A1 BOILER	1,000 [BUC]
39	SF02A1 EFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A INST.INTER.DE APA CU TEVI PVC INCLUSIV ARMATURILE	60,000 [M]
40	SD30A1 COT CU RACORD OLANDEZ UA2 ZINCAT CU ETANSARE PLANAAVIND INTERIOR SI EXTERIOR CU D= 3 8 TOLI	5,000 [BUC]
41	SD01A1 ROBINET DE SERVICIU SIMPLU	3,000 [BUC]

42	SA47A1	4,000 [BUC]
	FITING.FONTA MALEAB.MONT.PRIN	
	INSURUB.LA TEVI OTEL ZN.PT.COL.	
	HIDRANTI CU 2 INSURUB.SI D=2	
	TOLI	
43	SA24A1	4,000 [BUC]
	RAMIFICATIE SIMPLA CU MUFE DIN	
	FONTA PT.COND.PRES.LA 45 SAU 90	
	GRADE TUBUL PRINCIPAL AVIND D=	
	50 MM	
44	SB01A1 -ASIM	60,000 [M]
	CONDUCTA CANALIZARE MENAJERA	
45	SB04A1	5,000 [BUC]
	COTURI CURBE SAU REDUCTII DE	
	FONTA PT.CANALIZARE ETANS.	
	FRINGHIE GUDRON.SI PLUMB AVIND	
	MM	
46	SB07A1	3,000 [BUC]
	RAMIFIC.SIMPLA SAU MUFA DUBLA	
	DE FONTA PT.CANALIZ.ETANS.	
	FRINGHIE GUDRON SI PLUMB CU D=	
-----		
INSTALATII TERMICE		
-----		
47	IB08A01 -ASIM	18,000 [BUC]
	CALORIFER	
48	RPCT42A1	6,000 [BUC]
	DEMONTAREA SOBELOR SI	
	SEMINEURILOR DIN PLACI DE	
49	IC01A1 -ASIM	105,000 [M]
	CONDUCTA AGENT TERMIC TUR DIN	
	TEAVA DE PPR	
50	IC01B1 -ASIM	105,000 [M]

	CONDUCTA AGENT TERMIC RETUR	
	DIN TEAVA DE PPR	

-----

INSTALATII DE VENTILARE

-----

51	VC01A1 -ASIM	14,000 [BUC]
	VENTILATOR CU RECUPERARE DE	
	CALDURA	

-----

Beneficiar,

Întocmit,  
Ing. Dobre Cătălin - Gabriel



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'G' followed by a horizontal line.